DIVISIÓN VALLE MÉXICO SUR
ZONA LOMAS
OFICIO DE PRESUPUESTO DE OBRA

"2026 Año de Margarita Maza Parada,
En Honor a su Contribución a la Historia de México y Justicia Social.

Oficio No. : 0659/2026
Solicitud No. 00000696/2026

FERMACA DOMES SA DE CV
BLVRD RUIZ CORTINEZ No. 3433 P6
SAN JERONIMO LIDICE 10200
MAGDALENA CONTRERAS CDMX
ENTRE AV LUIS CABRERA Y
TARASQUILLO

Asunto : Presupuesto de cargos por obra(s) específica(s) y de ampliación.

Fecha Oficio: 26/1/202

Con relación a la solicitud de servicio de energía eléctrica bajo el régimen de aportaciones No. **00000696/2026** de fecha **26/1/2026** para su servicio a nombre de **FERMACA DOMES SA DE CV** que se localiza en **BLVRD RUIZ CORTINEZ No. 3433 P6**, en la colonia **SAN JERONIMO LIDICE** entre **AV LUIS CABRERA** Y **TARASQUILLO**, ubicado en Alcaldía **MAGDALENA CONTRERAS CIUDAD DE MEXICO**, con el presente nos permitimos comunicarle el resultado de los estudios que hemos realizado:

1.- CARACTERÍSTICAS

De acuerdo con las necesidades expresadas en su solicitud, las características del servicio que proporcionaremos serán las siguientes:

Carga conectada inicial	**0 kVA 0 kW**
Carga conectada final	**1,534 kVA, 1,400KW**
Demanda inicial	**0 kVA 0 kW**
Demanda final	**1,434 kVA, 1,300KW**
Tensión de suministro	**23 kV**
Tolerancia en la tensión	**± 5 %**
Frecuencia	**60 HERTZ**
Tolerancia en la frecuencia	**± 0,5 %**
Número de fases e hilos	**3F4H**
Tarifa	**H-M3**
La medición de energía y potencia se efectuará en el nivel de	**Media Tensión**

2.- OBRAS NECESARIAS

Para que el suministrador otorgue el servicio solicitado, será necesario, que se realice, fuera del programa que tiene autorizado, las obras específicas , cuyo croquis figura en el Anexo No. 1, con las características y presupuesto que a continuación se listan:

DESCRIPCIÓN Y COSTO DE LAS OBRAS ESPECÍFICAS

CONSTRUCCION DE 21 MTS DE BANCO DE DUCTOS Y UNA TRANSICION AEREO - SUBTERRANEO (3F-4H) CON CABLE AL-XLP 1/0 - 1/0 CU (HASTA EL EQUIPO DE MEDICION PEDESTAL, OBRA CIVIL INCLUIDA).	$331,644.16

3.- APORTACIÓN

La aportación por concepto de las obras indicadas en el punto anterior, de acuerdo con el reglamento de la ley del servicio público de energía eléctrica, en materia de aportaciones (RLSPEEMA), será la siguiente:

CARGOS DE OBRA REALIZADAS POR CFE

CARGO POR OBRA ESPECIFICA

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO SECCIONADOR PEDESTAL STP-27-1V/600-2V/200. INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	$1,891,000.50
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUCHILLAS MONOPOLARES EN TRANSICION AEREA-SUBTERRANEA EXISTENTE DEL SOLICITANTE INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	$95,960.00
FRENTE MUERTO NUEVO DE MT PARA EQUIPO COMPACTO DE MEDICIÓN	$205,563.08
CONSTRUCCION DE 21 MTS DE BANCO DE DUCTOS Y UNA TRANSICION AEREO - SUBTERRANEO (3F-4H) CON CABLE AL-XLP 1/0 - 1/0 CU (HASTA EL EQUIPO DE MEDICION PEDESTAL, OBRA CIVIL INCLUIDA) E INSTALACION DE UN POSTE DE CONCRETO (PCR-13-600) CON ESTRUCTURA TANGENT	$331,644.16
FRENTE MUERTO REUBICACION DE MT PARA EQUIPO COMPACTO DE MEDICIÓN	$205,563.08

CARGO POR AMPLIACIÓN

Criterio	kVA Exento	kVA Aplican	$/kVA	
4.1.3.2.	0	1300.00	2977.00	$3,870,100.00

OTROS CARGOS ADICIONALES

SUPERVISION DE REDES DE DISTRIBUCION M.T. Y B.T. SUBTERRANEA (OBRA INTERNA)	$12,062.90
SUPERVISION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPO RESTAURADOR O SECCIONADOR (ACOMETIDA PARTICULAR)	$17,091.34

TOTAL APORTACIÓN

SUB-TOTAL $	$6,628,985.06
I.V.A. $	$1,060,637.60
TOTAL $	$7,689,622.66

4.- DURACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

El tiempo necesario para la construcción de dichas obras en caso de que opte que CFE las ejecute, sera de 6 meses plazo que sera contado a partir del día siguiente a la fecha en que el suministrador reciba en calidad de aportacion sin reembolso la cantidad de $3,870,100.00 mas iva, la cual en cuenta el costo de las obras y la finalidad de las mismas, acorde a lo dispuesto en el Artículo 39 fracción I del reglamento de la ley del servicio público en materia de aportaciones (RLSPEEMA) y a los Criterios y Bases para determinar y actualizar el monto de las aportaciones en el cual se indica que la fecha de inicio de las obras es el día siguiente de efectuado el pago; y la fecha de terminación, el último día del plazo indicado para la construcción de las obras.

5.- VIGENCIA

El presente presupuesto tiene una vigencia de dos meses calendario, a partir de la fecha en que haya sido entregado al solicitante para su revisión y aceptación, por cualquiera de los medios disponibles para ello, por lo que de no haberse efectuado el pago de la aportación o formalizado el convenio respectivo en este período, el presente documento quedará sin efecto.

6.- CALENDARIZACIÓN DE PAGOS.

La aportación será recibida en una sola exhibición, de conformidad con la fracción I del Artículo 21 del Reglamento mencionado.

7.- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las obras que el suministrador construirá con su aportación formarán parte del sistema eléctrico respectivo y será por cuenta del suministrador la operación y mantenimiento, quedando en libertad éste último de utilizarlas total o parcialmente en la satisfacción de otras posibles necesidades sin menoscabo del servicio que se proporcionará.

8.- ASPECTOS COMPLEMENTARIOS

De acuerdo con el Artículo 25 del citado Reglamento, el solicitante podrá optar por diseñar y construir previa aprobación de CFE, con cargo a él mismo, las obras indicadas en el o los puntos anteriores de este documento, en este supuesto el solicitante no hará aportación en efectivo a CFE por el importe de dichas obras, excepto lo que se refiere al pago de la supervisión de las obras mencionadas, más la suma del IVA. Correspondiente.

De acuerdo con el Artículo 25 del reglamento de la ley del servicio público de energía eléctrica, en materia de aportaciones (RLSPEEMA), en su oportunidad el suministrador deberá recibir en propiedad y sin cargo de ninguna especie, las instalaciones de distribución que ustedes construyan por su cuenta, de conformidad con las disposiciones oficiales y vigentes previo levantamiento del inventario físico valorizado y del acta correspondiente, documentos que serán firmados por nuestros respectivos representantes legales, a fin de que podamos contratar individualmente los servicios de acuerdo con las disposiciones de las tarifas que resulten aplicables. Las obras mencionadas se deberán construir de acuerdo a las normas del suministrador y bajo supervisión del personal calificado que se asigne.

El presente presupuesto no incluyen pagos por derechos de servidumbre de paso, cruzamiento con vías de comunicación (ferrocarriles, carreteras, etc.), permisos o licencias de construcción, estudios y acciones relativos al impacto ambiental, cambios de uso de suelo, tramites y autorización ante el INAH, CONAGUA, etc. y la adquisición de predios; los cuales en caso de requerirse serán cubiertos por el propio solicitante y cedidos a el suministrador, debiendo ser gestionados y autorizados por la dependencia correspondiente previo al inicio de cualquier trabajo den la obra, para cederlos gratuitamente de acuerdo al Artículo 36 del citado Reglamento.

El equipo de protección y seccionamiento (restaurador o seccionador) necesario para conectar el servicio a la red general de distribución será suministrado e instalado por el solicitante de acuerdo

a las especificaciones de CFE VH000-11, VM000-51, VM000-74 y/o DCSEEEGA asi como unas cuchillas monopolares (Especificaciones CFE V4200-12) para el reordenamiento de la red y asi suministrar la demanda solicitada.

En caso de que el usuario requiera realizar la obra por terceros debera realizar un escrito dirigido a CFE PLANEACION ZONA LOMAS donde solicite que el USUARIO SOLICITANTE realizara la obra con las especificaciones de CFE mediante un proyectista o desarrollador dado de alta en CFE PROTER para realizar la obra y proyecto de media tension y sea revisado por CFE suministrador.

Apreciaremos considerar que oportunamente debemos celebrar el respectivo contrato de suministro, previo cumplimiento por su parte de las obligaciones económicas adicionales relativas al pago del depósito de garantía; en su caso, el dictamen de verificación emitido y firmado por una unidad de verificación aprobada por la Secretaría de Energía (SENER), en el que certifica que las instalaciones eléctricas del solicitante cumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-001- SEDE-2012 - Instalaciones Eléctricas y acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), además de otras consideraciones técnicas o económicas vigentes para los clientes de energía eléctrica que resulten aplicables.

Para cualquier aclaración o información adicional le solicitamos dirigirse a nuestras oficinas de **TOLUCA** con domicilio en **CALLE JOSE MARTI # 102, COL. TLACOPA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO C.P. 50010** , teléfono **7222260 Y 7222613**.

A T E N T A M E N T E

ING. MARIO ALFREDO GONZALEZ CALDERON
JEFE DEPTO PLANEACION

DATOS DE NOTIFICACIÓN
FECHA : _____